

VHS

stavby Vyškov s.r.o.

VHS - stavby Vyškov s.r.o.

Sídlo: Pustiměř č.p. 83
683 21 Pustiměř

mob.: +420 602 590 139

info@vhs-stavby.cz

www.vhs-stavby.cz

IČ: 02639092, DIČ: CZ02639092

Vážený občané,

dovolujeme si Vám oznámit, že naše firma VHS-stavby Vyškov s.r.o. zahájí od 15.6.2020 práce na stavbě :

„Oprava chodníku a kanalizace ulice Nová – Letonice“

Investor stavby: Obec Letonice

Zhotovitel: VHS-stavby Vyškov s.r.o.

Předpokládaná doba realizace: od 15.6. 2020 do 30.8. 2020.

Žádáme Vás o pochopení případných komplikací, které stavební práce způsobí. Jedná se především o omezení příjezdu k Vaším nemovitostem, uzavírkou místní komunikace a pohybem našich strojů a mechanizace.

V rámci opravované kanalizace budou přepojovány stávající kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem, v případě nevyhovujícího stavu přípojky budou opraveny v části pod komunikací a chodníkem. Pokud bude zjištěno že přípojka je ve špatném stavu i mimo komunikaci a chodník bude na to majitel upozorněn.

S případnými dotazy se můžete obrátit na p. Martin Lankaš tel.602590139

Děkujeme za pochopení.

VHS-stavby Vyškov s.r.o.

Sídlo: č.p.83, Pustiměř 683 21

info@vhs-stavby.cz

IČ: 02639092, DIČ: CZ02639092



LETONICE

Obec Letonice, okres Vyškov

Osvobození 112, PSČ 683 35, tel. 517383756, E-mail: podatelna@letonice.cz

Vážení obyvatelé ulice Nová,

Konečně se podařilo překonat administrativní a epidemiologické omezení a je možno přistoupit k opravě chodníku a kanalizace v ulici Nová. Toto Vám způsobí dočasné omezení, prosím o strpení. Nový chodník bude pokračovat v podobě, jak jeho pokládka byla započata na začátku ulice u křižovatky s ulicí Úvoz. Pokud máte nějaké požadavky k úpravě chodníkového tělesa, obraťte se na mne (tel. 606690426).

V případě zájmu o odkup použité chodníkové dlažby (30 Kč/m²) si tuto po vyzvání můžete odebrat přímo z chodníku.

Ing. Jiří Skokan, starosta



SKLADBA OPRAVOVANÉ KOMUNIKACE

- z modifikovaného asfaltu
- asfaltový beton vrstva chráněná ACCO 11 (ABS) tl. II 50 mm
- posádky žlutý epoxid v množství 0,70 kg/m²
- asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl. 50 mm
- posádky žlutý infiltrační v množství 1 kg/m²
- podklad z kamenné KSC II tl. 150 mm
- podklad ze štěrku SD II 250 mm

LEGENDA:

- rozsoh opravovaných komunikací v ploše 900 m²
- hranice parcel
- hrany stávajících konstrukcí
- objekty
- opravovaná kanalizace DN 300

POZNÁMKY/ZMĚNY/REVIZE:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
David Píšíl	David Píšíl	David Píšíl

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

SEVERKA:

STAVBA:	"OPRAVA CHODNIKU A KANALIZACE ULICE NOVA - LETONICE"	MĚŘÍTKO:	1:800	ČÍSLO VÝKRESU:	04
OBJEKT:	SITUACE - ROZSAH OPRAVOVÁNÍ KOMUNIKACÍ				
INVESTOR:	Obec Letonice, Osvoženi 112, 683 35 Letonice u Vyškova	ÚČEL:	DSP	ČÍSLO PÁŘE:	
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Letonice	DATUM:	ŘÍJEN 2019		